BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 12965
16. november 2010
Blad 1 af 1

Jyderup Østre Vandværk
Bryggervænget
4450 Jyderup

Kopi til:
Holbæk Kommune
GEUS (Jupiter)
Vandfællesskabet Nordvestsjælland

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	12.3°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Bryggerparken 4**

Prøvedato : **19.10.2010 kl. 11:47**

Prøvetager : **Laboratoriet (KD)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
E. coli	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	3	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.50		DS287	
Ledningsevne		mS/m	102		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.16	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	8.6	>5	DS2205	5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]